



GK.6642.968.2015  
 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH (ark. 3 z 4)  
 SKALA 1: 500  
 jedn. ewid. 261101\_1 Starachowice  
 obręb 261101\_1.0002 Starachowice  
 gm. Starachowice  
 pow. Świętokrzyskie  
 woj. świętokrzyskie  
 obszar opracowania zaznaczony czerwoną linią  
 układ współrzędnych płaskich 2000  
 granice działek przyjęto z ewidencji gruntów  
 KW nie badano  
 Mapa aktualna na 4.01.2016 r.



Podkreślamy, że, iż niniejszy dokument został opracowany w wyrażeniu  
 zgodnym z przepisami technicznymi, których wypełnianie jest obowiązkiem  
 wykonawcy, a ewidencja nieruchomości państwowej  
 zasobu geodezyjnego i katastru.

**STAROSTA STARACHOWICKI**  
 Identyfikator ewidencyjny materiału  
 zasobu - operatu technicznego  
 P261101\_1.0002.369  
 2016-03-17  
 Data wpisania  
 operatu technicznego  
 do ewidencji nieruchomości zasobu

**Z. M. STAROSTY**  
 Inż. Techn. Budowl.  
 mgr inż. KIERCZAK  
 Powiatowy Urząd Rejonowy  
 Gospodarki i Plan. i Bud. Starachowice

- OZNACZENIA**
- proj. krawężnik wg odręb. oprac.
  - - - proj. krawężń jezdní wg odręb. oprac.
  - proj. obrzeże chodnikaw g odręb. oprac.
  - x x x x istniejąca sieć wodociągowa do przebudowy
  - projektowana sieć wodociągowa Ø 250 - 500mm
  - projektowany kanał deszczowy Ø 250 - 500mm wg odręb. oprac.
  - + proj. wpusty kan. deszczowej wraz z przykanalikiem DN 150mm wg odręb. oprac.
  - x x x x istniejąca sieć gazociągowa do przebudowy wg odręb. oprac.
  - projektowana sieć gazociągowa Ø 110 - 250mm wg odręb. oprac.
  - - - o projektowany kabel nn ze słupem oświetleniowym wg odręb. oprac.
  - - - projektowany kabel nn wg odręb. oprac.
  - - - o projektowany kabel ŚN wg odręb. oprac.
  - projektowana szafa, złącze elektryczne wg odręb. oprac.
  - ♦ projektowana mufa, zestaw montażowy wg odręb. oprac.
  - x - w - x demontaż kabel na wg odręb. oprac.
  - x - w w - x demontaż kabel ŚN wg odręb. oprac.

Nr wezła	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna osi rurociągu	Współrzędna X	Współrzędna Y
1	2	3	4	5
W1	265,70	263,90	7505348.78	5658198.28
W2	265,50	263,80	7505350.63	5658205.08
W3	265,80	264,00	7505356.35	5658219.06
W4	265,60	263,80	7505419.67	5658191.01
W5	266,00	264,40	7505416.50	5658179.70
W6	265,80	263,41	7505355.13	5658219.52
W7	266,00	264,00	7505391.21	5658153.35
W8	265,80	263,80	7505381.24	5658130.09
W9	265,85	263,85	7505379.44	5658117.67
W10	265,90	263,90	7505365.91	5658119.70
Z1	265,70	263,90	7505349.04	5658199.24
Z2	265,80	264,00	7505355.88	5658219.26
Z3	265,80	264,00	7505365.51	5658118.80

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce				Opracowanie
Projektował	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis
Sprawił	mgr inż. Konrad Rachwał	SWK/0201/POOS/13	sanitarna	
	mgr inż. Katarzyna Zają	SWK/0131/POOS/06	sanitarna	
ZADANIE: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 0907T - ulica Szkoła z ulicą Igiastą i planowanym przedłużeniem ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Szkołą, na skrzyżowanie typu rondo.				Data: 06.2016 r.
Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu : mapa syt.-wys.				Skala: 1 : 500
				Numer rysunku: 2